

Inwestor:

Przedszkole im. Juliana Tuwima
ul. Wojska Polskiego 19
87-700 Aleksandrów Kuj.

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Zakup i wymiana dźwigu towarowego w budynku Przedszkola w Aleksandrowie Kuj..

Adres budowy: ul. Wojska Polskiego 19, 87-700 Aleksandrów Kuj.

CPV: 45313100-5 – Instalowanie wind

Data oprac.: 2023-01-31

Podstawa opracowania: kalk. Ind.

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: I kw. 2023

Koszty z narzutami (netto)	PLN	
Stawka VAT	23,00 %	
Wartość brutto	PLN	

Słownie:

Przedmiar robót

Podstawa	Opis robót	Ilość	Wartość netto
Kalk.	Zakup i wymiana dźwigu towarowego w budynku Przedszkola w Aleksandrowie Kuj. wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej wymaganej przepisami	1 kpl	0,0
Element	Wymiana dźwigu towarowego		
Element	Demontaż istniejącego i montaż nowego dźwigu towarowego wraz z osprzętem, drzwiami przystankowymi i instalacją elektryczną oraz sterującą. Przeniesienie do nowego urządzenia systemu kontroli dostępu aktualnie zabudowanego w istniejącym dźwigu wraz z jego synchronizacją i uruchomieniem. Wykonanie wszystkich wymaganych prawem pomiarów. Współdziałanie wykonawcy przy czynnościach dopuszczenia do użytkowania. Wszelkie pomiary sprawdzające w tym pomiary szybów windowych, nadszybia i podszybia są po stronie wykonawcy. Dostarczenie i wykonanie dokumentacji technicznej wymaganej przepisami prawa budowlanego oraz innymi wymaganiami i przeprowadzenie certyfikacji zgodnie z obowiązującymi normami		
	Zapewnienie przeglądów okresowych wymaganymi przepisami, w okresie gwarancji, określenie kosztu przeglądu bez materiałów		
Element	Roboty ogólnobudowlane związane z wymianą dźwigu		
	Zabezpieczenie otworów drzwiowych powstałych po demontażu drzwi przystankowych oraz szachtów windowych w sposób trwały (z uwagi że budynek znajduje się w użytkowaniu)		
	Wyczyszczenie oraz malowanie maszynowni, uzupełnienie ubytków tynkarskich		
	Montaż nowej instalacji oświetlenia dźwigu- oświetlenie typu LED		
	Uzupełnienie widocznych ubytków murarskich w szybie		
	Wykonanie pozostałych prac budowlanych ogólnych dla całego przedmiotu zamówienia (maszynownia, wnęki drzwiowe, obróbki budowlane wraz z pomalowaniem ścian)- prace rozbiórkowe, murarskie, malarskie, tynkarskie a także zabezpieczenie praz własnych oraz wszystkich elementów stałych i ruchomych znajdujących się w sąsiedztwie realizacji robót		
	Razem		0,0
	VAT 23%		0,0
	Razem brutto		0,0